

MATERIALLISTE „IGS MUTTERSTADT“

HOLZ		
Stammholz Robinie (Festmeter IL= Industrieholz)	(evtl. im Austausch mit abgelagertem Holz von Naturspur e.V.)	12 fm
Bretter (Robinie) (Naturspur e.V.) Abrechnung nach Aufmaß	Bretter 18 mm	41 m ²
	Bretter 30 mm	166 m ²
EISENWAREN		
Gewindestangen verzinkt	Länge 1 m	
	M 12	15 Stück
	M 16	6 Stück
Selbstsichernde Muttern	M 12	100 Stück
	M 16	25 Stück
Schutzkappen	M 12	100 Stück
	M 16	25 Stück
Unterlagscheiben Stärke 3 mm, DIN 440	42x13 mm	100 Stück
	55x17 mm	25 Stück
Kotflügelscheiben Stärke 1 mm	15x5 mm	100 Stück
HOLZSCHRAUBEN		
entweder Original Spax-Schrauben verzinkt mit <u>Schaft</u> und Torx-Einsatz oder Assy-Schrauben von Würth verzinkt mit Assy-Einsatz		
	Torx-Bits T20 oder Assy-Bits orange	10 Stück
	5x35 mm	500 Stück
	5x50 mm	300 Stück
	Torx-Bits T30 oder Assy-Bits gelb	10 Stück
	6x50 mm	700 Stück
	6x70 mm	3000 Stück

	6x90 mm	200 Stück
	Torx-Bits T40 oder Assy-Bits lila	10 Stück
	8x100 mm	100 Stück
	8x140 mm	200 Stück
	8x200 mm	500 Stück
	8x280 mm	500 Stück

MATERIALIEN

Steine

(anstehendes Material, wo möglich Sandstein)

Naturstein Findlinge	ca. 40x40x60 cm	19,5 Tonnen
Naturstein Krustenplatten		2,0 Tonnen
Mauersteine (Ansichtsfläche)		12,0 m ²
Mauersand		Ca. 1,0 Tonnen
Naturstein Fugenmörtel	40 kg Sack	10,0 Stück

Füllmaterialien

Endgültige Mengenangaben nach Geländemodellierung bzw. Aushub !!!

Schotter (versch. Körnung)	(0/32, 2/32, 0/16, 0/8)	ca. 60,0 Tonnen
Schotter (16/32)	(16/32)	Ca. 8,0 Tonnen
Drainkies/Sickerkies	Körnung 32-64 mm	ca. 12,0 Tonnen
Spielsand	0 - 2 mm	ca. 10,0 Tonnen
Rindenmulch		ca. 15,0 m ³
Brechsand	0 - 2 mm	ca. 2,0 m ³

FARBEN

z.B. Osmo Einmal-Lasur HS plus Landhausfarbe,
Auro Aquaholzlasuren,
Kreidezeit Hartöl + Pigmente

PFLANZUNG

Kompost steril		ca. 16,0 m ³
Mutterboden bzw. mageres Substrat		ca. 32,0 m ³

Pflanz- und Saatgut gemäß Liste	Pflanzlisten werden nach Abschluss der Bauphase angefertigt	
ANBAUTEILE		
Teichfolie (1 mm)	Bestellung in Absprache über Naturspur möglich	Ca. 75,0 m ²
Staketen-Zaun	s.o.	Ca. 38,0 lfm
Lehmofen Bauteile	(Ofentür, Schamottsteine/ Schamottplatte)	In Absprache über Naturspur möglich
Folie Geodom	s.o.	Ca. 60,0 m ²
Sonnensegel	nach Bedarf	
SONSTIGES		
Zollstöcke und Bleistifte		20 Stück
Staubmasken		50 Stück
Arbeitshandschuhe	Erwachsene	30 Paar
Arbeitshandschuhe	Kinder	30 Paar
BAUMASCHINEN		
Radlader	Klein	
Bagger	ca. 5 Tonnen wenn möglich mit Greifer zum Steine setzen, Tieflöffel (60 cm) Böschungslöffel (evtl. kein Muss) Erdbohrer (kein Muss, erleichtert aber die Arbeit)	
Stampfer	Vibrationsstampfer	